

## EVALUAREA LUCRARILOR

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
<b>I</b>	<b>LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>		
<b>1,1</b>	<b>LUCRARI DE DRUM</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>TERASAMENTE</b>		
	Desfacere covor asfaltic cu grosimea medie de 6cm	mp	0,00
	Desfacere borduri mari	ml	0,00
	Sapatura mecanizata	mc	523,85
	Spargere betoane degradate	mc	240,46
	Evacuare pamant si moloz	to	1.520,03
	Nivelare si compactare pat drum	mp	1.305,80
	taiere beton/asfalt cu disc diamantat	m	32,00
<b>TOTAL TERASAMENTE</b>			
<b>1.1.2</b>	<b>PARTE CAROSABILA</b>		
	Substrat de nisip	mc	105,56
	Strat de balast cu asternere mecanizata	mc	397,00
	Strat de piatra sparta	mc	226,20
	Strat de amorsa cu emulsie cationica	mp	3.016,00
	Strat de asfalt AB 20 leg 50/70	to	180,96
	Strat de uzura BA 16 rul 50/70 in grosime 6 cm	mp	0,00
	Strat de uzura BA 16 rul 50/70 in grosime 4 cm	mp	1.508,00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm pe fundatie din beton	ml	695,00
	ginda din beton clasa C25/30	mc	0,00
	Mortar antifisura	to	0,00
	Strat de fundatie din beton de ciment clasa C25/30	mc	0,00
<b>TOTAL SUPRASTRUCTURA</b>			
	Santuri trapezoidale din beton 10cm, pe un strat de nisip de 5cm	m	0,00
<b>TOTAL COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA</b>			
<b>1.1.4</b>	<b>SEMNALIZARE RUTIERA</b>		
	Indicatoare rutiere montati pe stalpi metalici	buc	2,00
	Marcaje rutiere longitudinale	km	0,00
	Marcaje rutiere transversale	mp	50,00
	xx	x	0,00
	xx	x	0,00
<b>TOTAL SEMNALIZARE RUTIERA</b>			
<b>TOTAL PARTE CAROSABILA</b>			
	<b>TOTAL OBIECT</b>		
<b>II</b>	<b>ECHIPAMENTE SI DOTARI</b>		
	Echipamente si dotari		
	<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>		
	TVA 19%		
	<b>TOTAL CU TVA</b>		