



**JUDETUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI GLINA**

Str. Libertatii nr. 292, tel 021.467.12.14, fax 021.467.11.98, email: contact@primaria-glina.ro

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici - faza DALI, aferente obiectivului de investitii „Reabilitare str. Cotita, sat Glina, comuna Glina, judetul Ilfov”

Consiliul Local al comunei Glina, Judetul Ilfov, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.06.2026

Avand in vedere:

- Proiectul de hotarare nr. 59/22.06.2026;
- Referatul primarului comunei Glina nr. 201/22.06.2026;
- Raportul de specialitate nr. 202/22.06.2026 al Biroului Achizitii Publice din cadrul Primariei Glina;
- Prevederile art. 41 alin. (1) si (2) si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 10 alin. 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii din fonduri publice;
- Avizul comisiilor de specialitate;

In temeiul art. 129 alin.(2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d”, art. 45 alin. (3) lit. “e”, art. 136 alin. (1) si (2) si art. 196 alin. (1) lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

ART. 1 (1) – Se aproba documentatia si indicatorii tehnico-economici - faza DALI, aferente obiectivului de investitii „Reabilitare str. Cotita, sat Glina, comuna Glina, judetul Ilfov”

(2) – Indicatorii economici ai investitiei sunt:

TOTAL = 952.513,94 lei cu TVA respectiv 788.309,92 lei fara TVA;

din care

C+M = 592.459,86 lei cu TVA respectiv 489.636,25 lei fara TVA

(3) Anexa indicatorilor tehnico-economici, face parte din prezenta hotarare.

ART. 2 - Sumele de finantare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se vor asigura din bugetul local.

ART. 3 - Prezenta hotarare se va comunica Instructiei Prefectului Judetului Ilfov in vederea exercitării controlului legalității, primarului comunei Glina dl. Tudor Ionuț Răzvan, se va aduce la cunostinta publica, va fi afisata pe site, precum și compartimentelor din cadrul institutiei in vederea ducerii la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA



Contrasemneaza

p/Secr
Dumitr

GLINA, HOT. NR. 61/30.06.2026

Comuna Glina, Judetul Ilfov

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ”pentru” — “impotriva” si — “abtineri”.

DEVIZ GENERAL-FAZA DALI				
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTITII				
REABILITARE STADA COTITA,SAT GLINA, COMUNA GLINA, JUDEȚUL ILFOV				
SCENARIUL RECOMANDAT				
TVA 21%				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) (lei)	TVA (lei)	Valoare (inclusiv TVA) (lei)
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amen.pt.prot.med. Si ad.la stare init.	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor	25,000.00	5,250.00	30,250.00
T O T A L CAPITOLUL 1		25,000.00	5,250.00	30,250.00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
T O T A L CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	STUDII	4,000.00	840.00	4,840.00
3.1.1	Studii de teren	4,000.00	840.00	4,840.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Doc suport si chelt obtinere avize,acorduri,autoriz.	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiza tehnica	4,500.00	945.00	5,445.00
3.4	Certif performantei energetice si aud energetic	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	43,500.00	9,135.00	52,635.00
3.5.1	Tema proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	SF / DALI si Deviz General	21,000.00	4,410.00	25,410.00
3.5.4	Docum. tehnice in vederea obtinerii avize acorduri	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificare tehnica calitate PT +DDE	1,500.00	315.00	1,815.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	21,000.00	4,410.00	25,410.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pt obiectivul de investitie	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	7,969.54	1,673.60	9,643.15
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1,000.00	210.00	1,210.00
3.8.1.1	Pe perioada executiei lucrarilor	1,000.00	210.00	1,210.00
3.8.1.2	Pentru participarea la faze avizat de ISC	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	6,969.54	1,463.60	8,433.15
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00
T O T A L CAPITOLUL 3		59,969.54	12,593.60	72,563.15
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	464,636.25	97,573.61	562,209.86
4.2	Montaj utilaj tehnologic, echi tehnologice si funct	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echip.tehnologic care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje echip care nu necesita montaj si ecip.de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
T O T A L CAPITOLUL 4		464,636.25	97,573.61	562,209.86
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferene OS	0.00	0.00	0.00

5.1.2	Cheltuieli conexe org.de santier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane,cote,taxe,costul creditului	6,386.00	0.00	6,386.00
5.2.1	Comisioane si dobanzi aferente creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC controlul calitatii lucrarilor	2,448.18	0.00	2,448.18
5.2.3	Cota ISC pentru controlul statului in amenajarea t, urb si ac	489.64	0.00	489.64
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	2,448.18	0.00	2,448.18
5.2.5	Taxe pentru acorduri , aviz si autorizatia de construire	1,000.00	0.00	1,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	46,463.63	9,757.36	56,220.99
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 5		52,849.62	9,757.36	62,606.99
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	116,159.06	24,393.40	140,552.47
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru	69,695.44	14,636.04	84,331.48
TOTAL CAPITOLUL 7		185,854.50	39,029.45	224,883.95
TOTAL GENERAL varianta 1		788,309.92	164,204.02	952,513.94
Din care C+M (1,2 + 1,3 + 1,4 + 2 + 4,1 + 4,2 + 5,1,1)		489,636.25	102,823.61	592,459.86

DATA : IUNIE 2026

INVESTITOR
COMUNA GLINA JUDETUL ILFOV

INTOCMIT SC ADGA TEHNOCONSTRUCT SRL

Ing Adrian Ciripiala
DIRECTOR GENERAL



PROIECT NR D15/ 2026

**„REABILITARE STADA COTITĂ, SAT GLINA,
COMUNA GLINA, JUDEȚUL ILFOV”**



**INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
2026**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA:

952.513,94 din care C+M: 592.459,86 lei

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA:

788.309,92 lei din care C+M: 489.636,25 lei

2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții

▪ lungime	165,00 m
▪ suprafață carosabil	872,00 m ²
▪ lățime carosabil	4,00 – 5,80 m
▪ suprafață trotuare	580,00 m ²
▪ lățime trotuare	0,70 – 1,30 m

Structura rutieră proiectată va avea următoarea alcătuire:

- 6 cm strat de uzură BAPC 16 RUL 50/70 conform AND 605
- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă conform SREN 13242+A1
- 30 cm strat inferior de fundație din balast conform SREN 13242+A1
- desfacere structură rutieră existentă

Trotuare:

- 4cm strat de uzură BAPC 8 conform AND 605 BAPC 8 RUL 50/70
- 10 cm strat de fundație din beton clasa C16/20
- 10 cm strat de fundație din balast conform SREN 13242+A1
- desfacere structură existentă

3. Indicatori financiari, socio - economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Nu este cazul

Adresa: strada Cotiță, Sat Glina, Comuna Glina, Județul Ilfov

REABILITARE STADA COTIȚĂ, SAT GLINA, COMUNA GLINA, JUDEȚUL ILFOV

Nr. Proiect: 15/2026

D.A.L.I.

Proiectant General: **S.C. ADGA TEHNOCONSTRUCT S.R.L.**
Beneficiar: **PRIMARIA COMUNEI GLINA**

4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni calendaristice

Lucrările de execuție se estimează a se realiza în 3 luni calendaristice.

Întocmit,
ing. Adrian CIRIPIALĂ



Adresa: strada Cotiță, Sat Glina, Comuna Glina, Județul Ilfov

REABILITARE STADA COTIȚĂ, SAT GLINA, COMUNA GLINA, JUDEȚUL ILFOV

Nr. Proiect: 15/2026

D.A.L.I.